

**19.Mostra Internazionale di Architettura**  
**Allestimenti - elenco delle categorie**

rif.	descrizione	dimensioni	u.m.	quantità
<b>A</b>	<b>NOLEGGIO GAZEBO INGRESSI GIARDINI E ARSENALE rif. Tavole 01 - 02</b>			
<b>A.01</b>	<b>GAZEBO - ingresso da Viale Trieste fronte laguna - GIARDINI</b>			
	<p><u>NOLEGGIO DAL 30 APRILE AL 11 MAGGIO 2025</u> - montaggio entro e non oltre il 30 aprile - smontaggio e ritiro entro e non oltre le ore 10.00 del giorno 11 maggio 2025</p> <p>Struttura metallica laccata bianca; tetto a falda ribassata copertura piana (NON PAGODA) in poliestere con rivestimento in PA resistente all'acqua, colore bianco; illuminazione interna; pedana auto zavorrante completa di rivestimento in legno antiscivolo; rampa di accesso per disabili, sui due lati opposti; chiusure laterali trasparenti in vetro; ancoraggio sulla pavimentazione esistente, comprese le necessarie personalizzazioni per la sistemazione delle strutture di appoggio sulla pavimentazione sconnessa. Compreso il trasporto in andata e ritorno fino al punto di posizionamento e ritiro.</p>	400 x 400 cm	cad	1
<b>A.02</b>	<b>Grafica GAZEBO</b>			
	<p>Il gazebo sarà completato da alcune stampe per mantovana delle dimensioni di cm 392x50h - sfondo rosso RAL 3020 scritta bianca. Il layout grafico e la quantità delle stampe sarà fornita dal nostro ufficio grafica a seguito di affidamento del servizio (vedi foto allegata).</p>	392 x h 50 cm	cad	2
<b>A.03</b>	<b>GAZEBO - ingresso da Viale Trieste fronte laguna - GIARDINI</b>			
	<p><u>NOLEGGIO DAL 30 APRILE AL 23 NOVEMBRE 2025</u> - montaggio entro e non oltre il 30 aprile 2025 - smontaggio e ritiro dal 24 al 27 novembre 2025</p> <p>Struttura metallica laccata bianca; tetto a falda ribassata; copertura piana (NON PAGODA) in poliestere con rivestimento in PA resistente all'acqua, colore bianco; illuminazione interna; pedana auto zavorrante completa di rivestimento in legno antiscivolo; rampa di accesso anche per disabili, sui due lati opposti; chiusure laterali fisse trasparenti in vetro; ancoraggio sulla pavimentazione esistente, comprese le necessarie personalizzazioni per la sistemazione delle gambe di appoggio sulla pavimentazione sconnessa. Compreso il trasporto in andata e ritorno fino al punto di posizionamento e ritiro.</p>	400 x 400 cm	cad	1
<b>A.04</b>	<b>Grafica GAZEBO</b>			
	<p>I gazebo saranno completati da alcune stampe per mantovana delle dimensioni di cm 392x50h - sfondo rosso RAL 3020 scritta bianca. Il layout grafico e la quantità delle stampe sarà fornita dal nostro ufficio grafica a seguito di affidamento del servizio (vedi foto allegata).</p>	392 x h 50 cm	cad	2
<b>A.05</b>	<b>GAZEBO - uscita da Viale Trento Giardini pubblici - GIARDINI</b>			
	<p><u>NOLEGGIO DAL 30 APRILE AL 23 NOVEMBRE 2025</u> - montaggio entro e non oltre il 30 aprile 2025 - smontaggio e ritiro dal 24 al 27 novembre 2025</p> <p>Struttura metallica laccata bianca; tetto a falda ribassata copertura piana (NON PAGODA) in poliestere con rivestimento in PA resistente all'acqua, colore bianco; illuminazione interna; pedana auto zavorrante completa di rivestimento in legno antiscivolo; rampa di accesso anche per disabili, sui due lati opposti; chiusure laterali fisse trasparenti in vetro; ancoraggio sulla pavimentazione esistente, comprese le necessarie personalizzazioni per la sistemazione della struttura di appoggio sulla pavimentazione sconnessa. Compreso il trasporto in andata e ritorno fino al punto di posizionamento e ritiro.</p>	400 x 400 cm	cad	1
<b>A.06</b>	<b>Grafica GAZEBO</b>			
	<p>I gazebo saranno completati da alcune stampe per mantovana delle dimensioni di cm 392x50h - sfondo rosso RAL 3020 scritta bianca. Il layout grafico e la quantità delle stampe sarà fornita dal nostro ufficio grafica a seguito di affidamento del servizio (vedi foto allegata).</p>	392 x h 50 cm	cad	2
<b>A.07</b>	<b>GAZEBO - ingresso/uscita da S. Elena lato sinistro portone in ferro - GIARDINI</b>			
	<p><u>NOLEGGIO DAL 30 aprile AL 23 NOVEMBRE 2025</u> - montaggio entro e non oltre il 30 aprile 2025 - smontaggio e ritiro dal 24 al 27 novembre 2025</p> <p>Struttura metallica laccata bianca; tetto a falda ribassata; copertura piana (NON PAGODA) in poliestere con rivestimento in PA resistente all'acqua, colore bianco; illuminazione interna; aperto su 4 lati senza pedana; ancoraggio sulla pavimentazione esistente con zavorre in cemento stampato. Compreso il trasporto in andata e ritorno fino al punto di posizionamento e ritiro.</p>	400 x 400 cm	cad	1
<b>A.08</b>	<b>Grafica GAZEBO A.07</b>			
	<p>I gazebo saranno completati da alcune stampe per mantovana delle dimensioni di cm 392x50h - sfondo rosso RAL 3020 scritta bianca. Il layout grafico e la quantità delle stampe sarà fornita dal nostro ufficio grafica a seguito di affidamento del servizio (vedi foto allegata).</p>	392 x h 50 cm	cad	2

## 19. Mostra Internazionale di Architettura

### Allestimenti - elenco delle categorie

rif.	descrizione	dimensioni	u.m.	quantità
<b>A.09</b>	<b>GAZEBO - ingresso da Campo della Tana - ARSENALE</b>			
	<p><u>NOLEGGIO DAL 30 APRILE AL 23 NOVEMBRE 2025</u> - montaggio entro e non oltre il 30 aprile 2025 - smontaggio e ritiro dal 24 al 27 novembre 2025</p> <p>Struttura metallica laccata bianca; tetto a falda ribassata; copertura piana (NON PAGODA) in poliestere con rivestimento in PA resistente all'acqua, colore bianco; illuminazione interna; aperto su 4 lati senza pedana; ancoraggio sulla pavimentazione esistente con piedini regolabili per compensare il dislivello, rivestimento del disavanzo di piedino con le stesse caratteristiche della struttura metallica portante. Compreso il trasporto in andata e ritorno fino al punto di posizionamento e ritiro.</p>	400 x 400 cm	cad	1
<b>A.10</b>	<b>Grafica GAZEBO A.09</b>			
	<p>I gazebo saranno completati da alcune stampe per mantovana delle dimensioni di cm 392x50h - sfondo rosso RAL 3020 scritta bianca. Il layout grafico e la quantità delle stampe sarà fornita dal nostro ufficio grafica a seguito di affidamento del servizio (vedi foto allegata).</p>	392 x h 50 cm	cad	2
<b>A.11</b>	<b>GAZEBO - ingresso dal Giardino delle Vergini - ARSENALE</b>			
	<p><u>NOLEGGIO DAL 30 APRILE AL 23 NOVEMBRE 2025</u> - montaggio entro e non oltre il 30 aprile 2025 - smontaggio e ritiro dal 24 al 27 novembre 2025</p> <p>Struttura metallica laccata bianca; tetto a falda ribassata; copertura piana (NON PAGODA) in poliestere con rivestimento in PA resistente all'acqua, colore bianco; illuminazione interna; pedana auto zavorrante completa di rivestimento in legno antiscivolo; rampa per disabili, sui due lati opposti; chiusure laterali fisse trasparenti in vetro; ancoraggio sulla pavimentazione esistente, comprese le necessarie personalizzazioni per la sistemazione delle strutture di appoggio sulla pavimentazione sconnessa. E' richiesta inoltre la realizzazione di due pannelli di tamponamento in pvc avvolgibili di larghezza 150 cm su entrambi i lati aperti di passaggio a riparazione del vento. Compreso il trasporto in andata e ritorno fino al punto di posizionamento e ritiro.</p>	300 x 300 cm	cad	1
<b>A.12</b>	<b>Grafica GAZEBO A.11</b>			
	<p>I gazebo saranno completati da alcune stampe per mantovana delle dimensioni di cm 392x50h - sfondo rosso RAL 3020 scritta bianca. Il layout grafico e la quantità delle stampe sarà fornita dal nostro ufficio grafica a seguito di affidamento del servizio (vedi foto allegata).</p>	392 x h50 cm	cad	2
<b>B</b>	<b>NOLEGGIO GAZEBO Esterni Logistica GIARDINI riferimento Tavola 03</b>			
<b>B.01</b>	<b>GAZEBO logistica - con doppia porzione finestrata vetrata - GIARDINI</b>			
	<p><u>NOLEGGIO DAL 30 APRILE AL 23 NOVEMBRE 2025</u> - montaggio entro e non oltre il 30 aprile 2025 - smontaggio e ritiro dal 24 al 27 novembre 2025</p> <p>Struttura metallica laccata bianca; tetto a falda ribassata; copertura piana (NON PAGODA) in poliestere con rivestimento in PA resistente all'acqua, colore bianco; illuminazione interna; pedana auto zavorrante completa di rivestimento in legno antiscivolo; chiusure laterali in pareti rigide resistente all'acqua, colore bianco; realizzazione di due finestre, una sul lato destro e una frontale a scorrere sull'intera lunghezza con pellicola UV antivisione esterno/interno; realizzazione di una porta con chiusura a chiave; ancoraggio sulla pavimentazione esistente, comprese le necessarie personalizzazioni per la sistemazione delle gambe di appoggio sulla pavimentazione sconnessa. Compreso il trasporto in andata e ritorno fino al punto di posizionamento e ritiro.</p>	300 x 300 cm	cad	1
<b>B.02</b>	<b>GAZEBO logistica ufficio con una porzione finestrata vetrata - GIARDINI</b>			
	<p><u>NOLEGGIO DAL 30 APRILE AL 23 NOVEMBRE 2025</u> - montaggio entro e non oltre il 30 aprile 2025 - smontaggio e ritiro dal 24 al 27 novembre 2025</p> <p>Struttura metallica laccata bianca; tetto a falda ribassata; copertura piana (NON PAGODA) in poliestere con rivestimento in PA resistente all'acqua, colore bianco; illuminazione interna; pedana auto zavorrante completa di rivestimento in legno antiscivolo; chiusure laterali in poliestere con rivestimento in PA resistente all'acqua, colore bianco; realizzazione di una finestra a scorrere sull'intera lunghezza con pellicola UV antivisione esterno/interno; realizzazione di una porta con chiusura a chiave sul fronte; ancoraggio sulla pavimentazione esistente, comprese le necessarie personalizzazioni per la sistemazione delle gambe di appoggio sulla pavimentazione sconnessa. Compreso il trasporto in andata e ritorno fino al punto di posizionamento e ritiro.</p>	300 x 300 cm	cad	1

## 19. Mostra Internazionale di Architettura

### Allestimenti - elenco delle categorie

rif.	descrizione	dimensioni	u.m.	quantità
<b>B.03</b>	<b>GAZEBO - logistica - ad uso magazzino - GIARDINI</b>			
	<p><u>NOLEGGIO DAL 30 APRILE AL 23 NOVEMBRE 2025</u> - montaggio entro e non oltre il 30 aprile 2025 - smontaggio e ritiro dal 24 al 27 novembre 2025</p> <p>Struttura metallica laccata bianca; tetto a falda ribassata; copertura piana (NON PAGODA) in poliestere con rivestimento in PA resistente all'acqua, colore bianco; illuminazione interna; pedana auto zavorrante completa di rivestimento in legno antiscivolo; chiusure su 4 lati in chiusi in poliestere con rivestimento in PA resistente all'acqua, colore bianco; realizzazione di una porta con chiusura a chiave sul fronte; ancoraggio sulla pavimentazione esistente, comprese le necessarie personalizzazioni per la sistemazione delle gambe di appoggio sulla pavimentazione sconnessa. Compreso il trasporto in andata e ritorno fino al punto di posizionamento e ritiro.</p>	300 x 300 cm	cad	6
<b>C</b>	<b>STRUTTURE DI RIVESTIMENTO ESTERNE - riferimento Tavole 04 - 05</b>			
<b>C.01</b>	<b>STRUTTURE PER RIVESTIMENTI ESTERNI BAGNI GIARDINI</b>			
	<p>NOLEGGIO dal 24 aprile al 24 novembre 2025, MONTAGGIO E SMONTAGGIO DI STRUTTURE IN AMERICANA realizzate in truss 30x30 cm a formazione di parete di delimitazione dell'area bagni presso lo spazio esterno a lato del padiglione Grecia area espositiva dei Giardini. Dimensioni della struttura H 300 cm, sviluppo lineare complessivo circa 21 mt come da dettaglio grafico allegato. La struttura dovrà essere realizzata a regola d'arte e opportunamente zavorrata e fissata sulla pedana esistente. Compreso il trasporto, il montaggio e lo smontaggio.</p>	vedi dettaglio tecnico in allegato	corpo	1
<b>C.02</b>	<b>STRUTTURE AMERICANE x BAGNI ARSENALE fronte gaggiandre</b>			
	<p>NOLEGGIO dal 24 aprile al 24 novembre 2025, MONTAGGIO E SMONTAGGIO DI STRUTTURE IN AMERICANA in truss 30x30 cm a formazione di parete di delimitazione dell'area bagni presso lo spazio esterno a lato del Padiglione Italia in Arsenale. Dimensioni della struttura H 300 cm, sviluppo lineare complessivo circa 6 mt come da dettaglio grafico allegato. La struttura dovrà essere realizzata a regola d'arte e opportunamente zavorrata e fissata sulla pedana esistente. Compreso il trasporto, montaggio e smontaggio.</p>	vedi dettaglio tecnico in allegato	corpo	1
<b>D</b>	<b>RIVESTIMENTOI in PVC colorato STRUTTURE BAGNI riferimento Tavole 06 - 07</b>			
<b>D.01</b>	<b>RIVESTIMENTO STRUTTURE AMERICANE BAGNI GIARDINI S.ELENA IN TELO PVC FRONTLITE</b>			
	<p>Struttura Bagni Giardini Padiglione Grecia. Realizzazione di un telaio con cantinelle di abete applicato su truss e realizzazione del rivestimento in telo PVC FRONTLITE ignifugo stampato con sistema UV, colore bronzo da concordare con la DL, tutti i teli devono avere 35cm di abbondanza. Il servizio dovrà essere realizzato a regola d'arte e completo in ogni sua parte entro il 3 maggio 2025. Lo smontaggio potrà iniziare a partire dal 24 novembre 2025.</p>			
	Elemento 1500x300 cm	1500 x 300 cm	cad	2
	Elemento 200x300 cm	200 x 300 cm	cad	2
	Elemento 800x300 cm	800 x 300 cm	cad	2
<b>D.02</b>	<b>RIVESTIMENTO STRUTTURE AMERICANE BAGNI Arsenale gaggiandre IN TELO PVC FRONTLITE</b>			
	<p>Struttura Bagni Arsenale lato Padiglione Italia. Realizzazione di un telaio con cantinelle di abete applicato su truss e realizzazione del rivestimento in telo PVC FRONTLITE ignifugo stampato con sistema UV, colore bronzo da concordare con la DL, tutti i teli devono avere 35cm di abbondanza. Il servizio dovrà essere realizzato a regola d'arte e completo in ogni sua parte entro il 3 maggio 2025. Lo smontaggio potrà iniziare a partire dal 24 novembre 2025.</p>			
	Elemento 350x300 cm	350 x 300	cad	2
	Elemento 250x350 cm	200 x 350	cad	2
	Elemento 200x300 cm	200 x 300	cad	2

## 19. Mostra Internazionale di Architettura

### Allestimenti - elenco delle categorie

rif.	descrizione	dimensioni	u.m.	quantità
<b>M</b>	<b>MONTAGGIO E SMONTAGGIO STRUTTURE MODULARI riferimento Tavole 08 - 19</b>			
1M	Montaggio e smontaggio a fine manifestazione di strutture modulari di varia tipologia così composte: - carpenteria metallica tubolare e pezzi speciali in acciaio - giunti in acciaio (universal connector) - piedini di regolazione e piastre (adjustable metal foot, extension plate) - rivestimenti multi materiale: estruso in alluminio, pannelli in truciolare, pannelli in materiale composito - pannellature in truciolare (panels, si veda punto T) - ganasce e tubolari per ancoraggio al soffitto			
1M.1	Strutture tipo 1-4		cad.	42
1M.2	Strutture tipo 5		cad.	127
1M.3	Ganasce		cad.	200
1M.4	Tubolari		ml	480
1M.5	Attrezzature e mezzi necessari per l'esecuzione del servizio in andata e ritorno		corpo	1
	<b>Per i dettagli si vedano tavole montaggio display layout column system tavole 1-12</b> <b>NB tutti i materiali saranno forniti a cura di Biennale e messi a disposizione presso la sede dell'Arsenale. Si richiede la custodia gestione e movimentazione all'interno dell'area. In fase di smontaggio viene richiesta la separazione dei vari materiali per tipologia. Si intendono inclusi tutti i mezzi necessari di sollevamento e movimentazione per l'esecuzione del servizio in andata e ritorno</b>			
<b>T</b>	<b>SOLO FRESATURA E TAGLIO PANNELLI IN TRUCIOLARE NOBILITATO FORNITI DA SPONSOR riferimento Tavole 20 - 27</b>			
	Lavorazione taglio e fresatura CNC secondo gli schemi allegati di pannellatura in truciolare nobilitato marca SAVIOLA spessori e finiture varie a formare <b>elementi Columns</b> composti da n.4 pannelli ciascuno incastrati e incollati.			
<b>1T</b>	NB il la quantità fa riferimento alla Column (4 pannelli ciascuna)			
	<b>Materiale Nero 308 Top Matt</b>			
1T.1	elemento A dimensioni 46x19cm x 4 pezzi ciascuna Column		cad	7
1T.2	elemento B dimensioni 96x17cm x 4 pezzi ciascuna Column		cad	76
1T.3	elemento C1 dimensioni 277x19cm x 4 pezzi ciascuna Column		cad	2
1T.4	elemento C2 dimensioni 177x19cm x 4 pezzi ciascuna Column		cad	2
1T.5	elemento C3 dimensioni 77x19cm x 4 pezzi ciascuna Column		cad	2
	<b>Materiale Grigio DC4 Top Matt</b>			
1T.6	elemento A dimensioni 46x19cm x 4 pezzi ciascuna Column		cad	4
1T.7	elemento B dimensioni 96x17cm x 4 pezzi ciascuna Column		cad	35
1T.8	elemento C1 dimensioni 277x19cm x 4 pezzi ciascuna Column		cad	1
1T.9	elemento C2 dimensioni 177x19cm x 4 pezzi ciascuna Column		cad	2
1T.10	elemento C3 dimensioni 77x19cm x 4 pezzi ciascuna Column		cad	1
	<b>Materiale Grigio D76 Top Matt</b>			
1T.11	elemento A dimensioni 46x19cm x 4 pezzi ciascuna Column		cad	4
2T.11	elemento B dimensioni 96x17cm x 4 pezzi ciascuna Column		cad	35
3T.11	elemento C1 dimensioni 277x19cm x 4 pezzi ciascuna Column		cad	1
4T.11	elemento C2 dimensioni 177x19cm x 4 pezzi ciascuna Column		cad	2
1T.12	elemento C3 dimensioni 77x19cm x 4 pezzi ciascuna Column		cad	1
	<b>Materiale fintura naturale</b>			
1T.13	elemento A dimensioni 46x19cm x 4 pezzi ciascuna Column		cad	43
1T.14	elemento B dimensioni 96x17cm x 4 pezzi ciascuna Column		cad	336
1T.15	elemento C1 dimensioni 277x19cm x 4 pezzi ciascuna Column		cad	3
1T.16	elemento C2 dimensioni 177x19cm x 4 pezzi ciascuna Column		cad	9
1T.17	elemento C3 dimensioni 77x19cm x 4 pezzi ciascuna Column		cad	2

# 19.Mostra Internazionale di Architettura

## Allestimenti - elenco delle categorie

rif.	descrizione	dimensioni	u.m.	quantità
2T	Lavorazione taglio secondo gli schemi allegati di pannellatura in truciolare nobilitato marca SAVIOLA spessori e finiture varie a formare <b>elementi PANELS</b> (elemento D elaborati grafici Taglio Chipboard Tav 07, 08)			
	<b>Materiale Nero 308 Top Matt</b>			
2T.1	elemento Y descrizione progetto dimensioni 50x100cm		cad	18
2T.2	elemento Y Label dimensioni 50x100cm		cad	9
2T.3	elemento Z Panel dimensioni 300x100cm		cad	0
2T.4	elemento Intro Panel dimensioni 300x100cm		cad	2
	<b>Materiale Grigio OEA Top Matt</b>			
2T.5	elemento Y descrizione progetto dimensioni 50x100cm		cad	18
2T.6	elemento Y Label dimensioni 50x100cm		cad	9
2T.7	elemento Z Panel dimensioni 300x100cm		cad	16
2T.8	elemento Intro Panel dimensioni 300x100cm		cad	2
	<b>Materiale Grigio DC4 Top Matt</b>			
2T.9	elemento Y descrizione progetto dimensioni 50x100cm		cad	14
2T.10	elemento Y Label dimensioni 50x100cm		cad	7
2T.11	elemento Z Panel dimensioni 300x100cm		cad	18
2T.12	elemento Intro Panel dimensioni 300x100cm		cad	2
	<b>Materiale Grigio OHZ Top Matt</b>			
2T.13	elemento Y descrizione progetto dimensioni 50x100cm		cad	56
2T.14	elemento Y Label dimensioni 50x100cm		cad	28
2T.15	elemento Z Panel dimensioni 300x100cm		cad	100
2T.16	elemento Intro Panel dimensioni 300x100cm		cad	6
	<b>Materiale fintura naturale</b>			
2T.17	elemento Y descrizione progetto dimensioni 50x100cm		cad	24
2T.18	elemento Y Label dimensioni 50x100cm		cad	12
2T.19	elemento Z Panel dimensioni 300x100cm		cad	62
2T.20	elemento Intro Panel dimensioni 300x100cm		cad	2
	NB tutti i materiali saranno forniti a cura di Biennale presso vs sede. Si richiede la consegna dei materiali lavorati presso la sede dell'Arsenale. Si richiede la custodia gestione e movimentazione all'interno degli spazi			
<b>OS OSCURAMENTO FINESTRE E PORTE IN PELLICOLA riferimento Tavole 28 -31</b>				
	Rimozione della pellicola esistente e applicazione di nuova pellicola oscurante colore a scelta DL, da applicare alle parti vetrate delle finestre. Inclusa rimozione di pellicole esistenti. Inclusa nastratura perimetrale con pellicola del medesimo colore. E' richiesta la preparazione delle finestra mediante lavaggio del vetro e dei telai per garantire una perfetta aderenza e durata dell'applicazione per tutta la durata della mostra. Altezza operativa fino a 6 metri.			
OS1	Arsenale - Corderie - dimensioni indicative 2,5 mq a foro		cad	82
OS2	Arsenale -Artiglierie - dimensioni indicative 9 mq a foro		cad	7
OS 3	Arsenale -Artiglierie - LUCERNARI dimensioni indicative 4,5 x 4,0 m a foro		cad	1

## 19. Mostra Internazionale di Architettura

### Allestimenti - elenco delle categorie

rif.	descrizione	dimensioni	u.m.	quantità
<b>ASS MANODOPERA</b>				
	<p>Assistenza con manodopera qualificata presso la sede dell' Arsenale, Corderie, Artiglierie, aree esterne di Arsenale e Giardini per montaggio/smontaggio di opere di architettura, strutture e installazioni, componenti di qualsiasi natura e materiale, inclusa dotazione base di attrezzature e mezzi (escluse minuterie e mezzi di sollevamento pantografi gru ecc. di cui al punto NL).</p> <p>Si richiede la disponibilità di:</p> <p>ANDATA</p> <p>- n. 12 persone dal 2 APRILE al 5 MAGGIO (35 gg consecutivi inclusi i festivi)</p> <p>- n. 4 persone dal 6 al 8 MAGGIO (3 gg consecutivi)</p> <p>RITORNO</p> <p>- n. 12 persone dal 24 NOVEMBRE al 11 DICEMBRE (15 gg consecutivi esclusi i festivi)</p> <p>Si intende la giornata lavorativa di 9 ore effettive.</p> <p>Il programma delle assistenze in fase di montaggio verrà concertato con i responsabili di cantiere, in funzione dell'arrivo delle opere e della presenza dei partecipanti.</p>			
			h	5.400
<b>NL NOLEGGIO MEZZI</b>				
	Periodo dal 1 APRILE al 5 MAGGIO (35 giorni consecutivi) incluso trasporto A/R - montaggio			
	Solo noleggio n. 4 mezzi elevatori in dotazione utilizzati esclusivamente da vs personale qualificato (incluso nella voce ASS; uno dei mezzi deve raggiungere altezze operative fino a 12 metri in Arsenale), per l'espletamento dei servizi alla voce ASS, in fase di montaggio n.4 mezzi elevatori per 35 gg, per complessivi 140 gg.		gg	140
	Periodo dal 24 NOVEMBRE al 11 DICEMBRE (15 giorni esclusi i festivi) incluso trasporto A/R - smontaggio			
	Solo noleggio n.2 mezzi elevatori in dotazione utilizzati esclusivamente da vs personale qualificato (incluso nella voce ASS; uno dei mezzi deve raggiungere altezze operative fino a 12 metri in Arsenale), per l'espletamento dei servizi alla voce ASS, in fase di smontaggio n.2 mezzi elevatori per 15 gg esclusi i festivi, per un complessivo di 30 gg.		gg	30

#### Nota Bene

Per tutte le voci si intende incluso servizio di noleggio, trasporto, montaggio smontaggio smaltimento o comunque allontanamento dal cantiere, inclusi oneri e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte e secondo le indicazioni delle D.L.

Tutti i materiali e rivestimenti dovranno rispettare le prescrizioni vigenti e dovranno essere corredati di idonea certificazione che ne attesti l'euroclasse di reazione al fuoco per attività di pubblico spettacolo secondo la vigente normativa (cfr. tabelle del D.M. 15.03.2005 integrate con le modifiche introdotte dal D.M. 16.02.2009).