

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI

Ai sensi dell'art. 26 c.3 D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni

CONTRATTI D'APPALTO

SERVIZI TECNICO-LOGISTICI PER LE SEDI ESPOSITIVE DELLA
FONDAZIONE LA BIENNALE DI VENEZIA ARSENALE E GIARDINI
ANNI 2022, 2023, 2024 e 2025

<p>Il responsabile degli allestimenti ing. Cristiano Frizzole</p> 	<p>Il datore di lavoro dott. Andrea Del Mercato</p> 	<p>La ditta aggiudicataria Il referente</p> 
---	---	---

INDICE

1. PREMESSA	3
1.1. Informazioni sul Committente.....	3
1.1.a. Scheda anagrafica	3
1.1.b. Descrizione dell'attività	3
1.2. Informazioni sulla Ditta Appaltatrice.....	5
1.2.a. Scheda anagrafica	5
1.2.b. Descrizione dell'attività	6
1.2.c. Descrizione delle aree di lavoro interessate dalle attività oggetto di appalto.....	6
2. PROCESSO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI.....	6
2.1. Rischi interferenti.....	6
2.2. Criteri di valutazione	6
3. ORGANIZZAZIONE DELLE LAVORAZIONI E MISURE GENERALI DI SICUREZZA.....	10
3.1. Locali a disposizione degli appaltatori.....	10
3.2. Gestione delle emergenze.....	10
4. MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL'USO COMUNE DI ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE, MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE	10
5. ANALISI DEI RISCHI INTERFERENZIALI	11
5.1. Valutazioni.....	11
6. COSTI PER LA SICUREZZA	15

1. PREMESSA

La Fondazione La Biennale di Venezia si pone come obiettivo quello di minimizzare il rischio di incidenti c/o infortuni durante l'esecuzione di attività affidate in incarico a ditte in occasione degli interventi di allestimento, svolgimento e disallestimento delle attività espositive e di spettacolo dal vivo programmate per gli anni 2022, 2023, 2024 e 2025 presso gli spazi dell'Arsenale di Venezia e del Padiglione Centrale ai Giardini di Castello. La sicurezza del lavoro risponde ad un interesse prioritario della Biennale, sia per ragioni sociali, morali e d'immagine, che per ragioni pratiche di regolarità e puntualità nella realizzazione dei lavori.

1.1. Informazioni sul Committente

1.1.a. Scheda anagrafica

Ragione Sociale	Fondazione La Biennale di Venezia
Codice Fiscale - Partita IVA.	00330320276
Sede Legale	Ca Giustinian, San Marco 1364/A – 30124 Venezia
Telefono	041 5218711
Datore di lavoro	Andrea Del Mercato
Responsabile degli allestimenti	Cristiano Frizzele
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.)	Flavio Vido
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.)	Nicola Bon
Medico Competente	Cristiana Lanzi
Azienda U.L.S.S. competente per territorio	ULSS 3 Serenissima

1.1.b. Descrizione dell'attività

La Fondazione non persegue fini di lucro ed ha lo scopo, assicurando piena libertà di idee e di forme espressive, di promuovere a livello nazionale ed internazionale lo studio, la ricerca e la documentazione nel campo delle arti contemporanee mediante attività stabili di ricerca, nonché manifestazioni, sperimentazioni e progetti.

La Fondazione agevola la libera partecipazione di tutti gli interessati alla vita artistica e culturale e favorisce, anche mediante convenzioni, la circolazione del proprio patrimonio artistico-documentale presso enti, istituzioni ed associazioni culturali, scuole ed università.

La Fondazione può altresì svolgere attività commerciale ed altre attività accessorie, in conformità agli scopi istituzionali sopra citati.

In particolare la Fondazione si occupa dei seguenti settori:

- Arte
- Architettura
- Cinema
- Danza
- Musica
- Teatro
- Archivio Storico

Svolge attività amministrativa, lavoro d'ufficio e organizza eventi, mostre spettacoli gestendo sia la fase di allestimento, di apertura e disallestimento.

1.2. Informazioni sulla Ditta Appaltatrice

1.2.a. Scheda anagrafica

Ragione sociale		
Indirizzo		
Telefono - Fax		
e-mail		
P.Iva - Codice fiscale		
Datore di lavoro		
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione		
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza		
Medico Competente		
La ditta dichiara di aver attuato quanto previsto dal D.lgs. 81/2008 e succ. mod. ed integr.	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
La ditta dichiara di attuare correttamente la regolarità contributiva (DURC)	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
La ditta ha redatto il documento di valutazione dei rischi riferito alla specifica attività appaltata	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Lista prodotti chimici utilizzati con allegate schede tecniche (1)		
Lista apprestamenti, mezzi ed attrezzature utilizzate (1)		
Nominativi dei lavoratori occupati nell'attività oggetto dell'appalto (1)	Nominativi Lavoratori	Orario e durata dell'attività

(1) È possibile allegare documentazione integrativa

1.2.b. Descrizione dell'attività

Servizi di manutenzione ordinaria delle sedi espositive, movimentazioni interne, gestione dell'accesso ai padiglioni, apertura e chiusura degli impianti tecnologici, nonché intervento manutentivo su chiamata presso le sedi espositive stesse.

Il servizio in particolare prevede l'esecuzione di quanto a seguire elencato:

- gli interventi programmati di piccola manutenzione (su serramenti, impianti, strutture);
- la tenuta delle chiavi degli edifici;
- la movimentazione interna di materiali secondo necessità;
- il controllo degli accessi delle aree, sia in entrata che in uscita;
- il controllo delle telecamere, dei sistemi d'allarme antincendio e simili, anche mediante sistemi telematici messi a disposizione dalla Biennale;
- la verifica dei documenti di trasporto e controllo dei materiali sia in entrata che in uscita dalle sedi, ponendo in essere tutte le possibili cautele e attenzioni sui beni della Biennale;
- il monitoraggio continuativo delle strutture e degli impianti.

1.3. Descrizione delle aree di lavoro interessate dalle attività oggetto di appalto

Le aree interessate dal servizio sono l'area espositiva dell'Arsenale e l'area espositiva dei Giardini di Castello (vedi planimetrie allegate). All'interno delle aree sono previste diverse lavorazioni in fase di allestimento, svolgimento e disallestimento delle manifestazioni e degli spettacoli dal vivo programmati, e quindi di rischi interferenziali di cantiere tra i vari servizi appaltati soprattutto nelle aree di deposito e scarico materiali in banchina e nelle vie interne di circolazione.

2. PROCESSO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

2.1. Rischi interferenti

Sono tutti i rischi derivanti da interferenze correlati all'affidamento di attività all'interno dell'Azienda o dell'unità produttiva, evidenziati nel DUVRI.

Per esempio:

- rischi derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di appaltatori diversi;
- rischi immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;
- rischi esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore;
- rischi derivanti da modalità di esecuzione particolari (che comportano rischi ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata), richieste esplicitamente dal committente;
- rischi derivanti dalle attività svolte dall'appaltatore nei confronti di eventuali soggetti terzi saltuariamente presenti nell'unità produttiva dove è chiamato a fornire la sua prestazione.

Non sono rischi interferenti quelli specifici propri dell'attività del committente, degli appaltatori o dei lavoratori autonomi affidatari di attività interferenti.

2.2. Criteri di valutazione

La valutazione del rischio consta di tre fasi successive e conseguenti tra loro:

1ª Fase - Identificazione delle sorgenti di rischio

I rischi lavorativi presenti sul luogo di lavoro possono essere dovuti a:

- Rischi per la sicurezza o rischi di natura infortunistica, sono quelli responsabili del potenziale verificarsi di incidenti o infortuni, ovvero di danni o menomazioni fisiche (più o meno gravi) subite dalle persone addette alle varie attività lavorative, in conseguenza di un impatto fisico-traumatico di diversa natura quali:
 - strutture;
 - uso di attrezzi e apparecchiature varie;
 - presenza ed uso di impianti (elettrici, termotecnici, gas, ecc.);
 - uso mezzi di trasporto;
 - incendio – esplosioni;
 - impiego di sostanze pericolose.
- Rischi per la salute o rischi igienico-ambientali, sono quelli responsabili della potenziale compromissione dell'equilibrio biologico del personale addetto ad operazioni o a lavorazioni che comportano l'emissione nell'ambiente di fattori ambientali di rischio, di natura chimica, fisica e biologica, con conseguente esposizione del personale addetto. Le cause di tali rischi sono da ricercare nella insorgenza di non idonee condizioni igienico-ambientali dovute alla presenza di fattori ambientali di rischio generati dalle lavorazioni (caratteristiche del processo e/o delle apparecchiature) e da modalità operative:
 - agenti chimici;
 - agenti fisici;
 - agenti biologici.
- Rischi per la sicurezza e la salute. Tali rischi sono individuabili all'interno dello scenario in cui si svolge il rapporto tra lavoratore ed organizzazione del lavoro. Tale rapporto presenta compatibilità ed intenzioni di tipo:
 - organizzazione del lavoro (turni ecc.);
 - caratteristiche delle mansioni;
 - fattori psicologici;
 - fattori ergonomici.

Mediante l'analisi degli ambienti di lavoro, delle macchine ed attrezzature impiegate, delle sostanze e preparati pericolosi impiegati vengono individuati i pericoli per la salute e la sicurezza.

2ª Fase - Individuazione delle probabilità di esposizione e dei conseguenti danni

Attraverso l'analisi delle attività lavorative, le modalità o procedure esecutive, la determinazione dei tempi di esposizione, vengono valutati probabilità e/o frequenza di manifestazione dei pericoli e danni che ne conseguono.

3ª Fase - Valutazione del rischio di esposizione

Per la stima dei rischi si è ritenuto opportuno adottare, seguendo anche le indicazioni in merito fornite da linee guida europee, il criterio secondo il quale l'entità del rischio R può essere espressa come prodotto tra:



P = frequenza o probabilità di accadimento dell'evento giudicato pericoloso
D = stima del danno che tale evento può procurare (detta anche Magnitudo)

$$R = P \times D$$

Per ridurre il rischio (R) si dovrà diminuire la probabilità (P) che si verifichi l'evento dannoso utilizzando idonee misure preventive che riducano la frequenza del rischio.

Per ridurre il danno (D), invece, si dovranno utilizzare misure protettive.

Per determinare il valore del rischio R, sono stati utilizzati 4 valori per la probabilità, P1=improbabile, P2=poco probabile, P3=probabile, P4=molto probabile:

Valore	Livello	Definizione
1	Improbabile	<ul style="list-style-type: none">La mancanza rilevata può provocare un danno per concomitanza di più eventi poco probabili indipendenti.Non sono noti episodi già verificatisi.Il verificarsi del danno susciterebbe incredulità. Evento con bassissima probabilità di verificarsi, non prevedibile e mai verificatosi storicamente
2	Poco probabile	<ul style="list-style-type: none">La mancanza rilevata può provocare un danno al contemporaneo verificarsi di particolari condizioni.Sono noti solo rari episodi già verificatisi.Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe una discreta sorpresa. Evento storicamente non verificatosi ma prevedibile nel lungo periodo
3	Probabile	<ul style="list-style-type: none">La mancanza rilevata può provocare un danno, anche se non in modo automatico o diretto.E' noto qualche episodio in cui alla mancanza rilevata ha fatto seguito il danno.Il verificarsi del danno ipotizzato, susciterebbe una moderata sorpresa.
4	Molto probabile	<ul style="list-style-type: none">Esiste una correlazione diretta tra la mancanza rilevata ed il verificarsi del danno ipotizzato per i lavoratori.Si sono già verificati danni per la stessa mancanza rilevati nel luogo di lavoro in ambienti simili o situazioni operative simili.Il verificarsi del danno conseguente la mancanza rilevata non susciterebbe alcuno stupore tra gli altri lavoratori.

Per determinare la stima del danno D è stata seguita la classificazione INAIL secondo il seguente schema:

Valore	Livello	Definizione
1	Lieve	<ul style="list-style-type: none"> • Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità rapidamente reversibile. • Piccoli infortuni o patologie di carattere fisico rapidamente reversibili.
2	Medio	<ul style="list-style-type: none"> • Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità reversibile. • Infortuni o patologie di carattere fisico e/o psicofisico croniche con effetti reversibili.
3	Grave	<ul style="list-style-type: none"> • Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità parziale. • Infortuni o patologie di carattere fisico e/o psicofisico croniche con effetti parzialmente invalidanti.
4	Gravissimo	<ul style="list-style-type: none"> • Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti anche letali o che possono determinare una condizione di invalidità permanente. • Infortuni o patologie di carattere fisico e/o psicofisico croniche con effetti totalmente invalidanti.

L'entità del rischio è misurabile in una matrice di seguito riportata in tabella, con valori numerici compresi tra 1 e 16, che rappresentano rischi tanto maggiori quanto più alto è il numero che li rappresenta. La tabella della valutazione del rischio risulta quindi:

FREQUENZA (P)	ENTITA' DANNO/ PATOLOGIA (D)			
	Lieve	Medio	Grave	Gravissimo
Improbabile	1	2	3	4
Poco probabile	2	4	6	8
Probabile	3	6	9	12
Molto probabile	4	8	12	16

Ai diversi valori di rischio sono associate 5 classi di priorità, alle quali è assegnato un codice letterale (A, B, C, D), in funzione dell'urgenza dell'intervento necessario per ridurre od eliminare il rischio connesso a ciascun valore di R, secondo la seguente corrispondenza:

Livello di rischio		Priorità	Significato della classe di priorità
R = 16	ALTO	A	Azioni correttive necessarie da applicare immediatamente
8 < R < 12	MEDIO	B	Azioni correttive necessarie da programmare con urgenza
4 < R < 6	BASSO	C	Azioni correttive da programmare a breve termine
1 < R < 3	MOLTO BASSO	D	Azioni correttive da programmare a lungo/medio termine

3. ORGANIZZAZIONE DELLE LAVORAZIONI E MISURE GENERALI DI SICUREZZA

Di seguito si descriverà l'organizzazione delle lavorazioni e le misure di sicurezza generali da applicare.

3.1. Locali a disposizione degli appaltatori

A seguito delle prescrizioni riportate nel protocollo anti-contagio cantieri PAC, non potranno essere messi a disposizione dalla committenza locali o aree per le ditte incaricate dei lavori e dei servizi. Il POS aziendale dovrà tener conto di tale situazione e delle eventuali prescrizioni riportate nel protocollo anti-contagio cantieri.

3.2. Gestione delle emergenze

E' stato predisposto il piano di gestione delle emergenze come strumento operativo che permette di pianificare le operazioni da compiere in caso di emergenza e/o di limitare le conseguenze quando si verifichino eventi che pregiudichino la sicurezza e la salute per i lavoratori.

4. MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL'USO COMUNE DI ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE, MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE

Le ditte appaltatrici per l'espletamento delle proprie attività potranno utilizzare gli impianti elettrici presenti presso le aree di lavoro.

Le ditte appaltatrici dovranno utilizzare attrezzature proprie da non ritenersi pertanto di uso comune.

5. ANALISI DEI RISCHI INTERFERENZIALI

5.1. Valutazioni

1. Valutazioni

Descrizione rischio					
Inciampo e urto dovuto a deposito di materiali lungo le vie di circolazione					
Fattori determinati dal committente			Fattori determinati dall'appaltatore		
Possibile presenza lungo le vie di circolazione di materiali di altri soggetti operanti per conto di Biennale e non.			Durante la lavorazione è presumibile che l'operatore possa depositare a terra materiale, più precisamente lungo le vie di circolazione.		
Valutazione complessiva del rischio da interferenza					
Probabilità	2	Danno	2	Rischio (PxI)	4
Misure di prevenzione e protezione atte a eliminare/ridurre i rischi dovuti ad interferenze					
Misure a carico del committente			Misure a carico dell'appaltatore		
Misure generali di coordinamento			I materiali, a meno di specifiche autorizzazioni, dovranno essere depositati nelle aree previste e non lungo le vie di circolazione. Allo scopo di limitare le possibilità d'incidenti, i corridoi e le principali vie di circolazione, devono essere mantenuti sgombri da materiale a terra. Quando necessario si dovranno apporre cartelli indicanti i rischi presenti conseguenti ai lavori in esecuzione ed il divieto di accesso all'area interessata anche mediante la predisposizione di una recinzione o delimitazione dell'area interessata dei lavori.		

Descrizione rischio					
Caduta di materiale dall'alto					
Fattori determinati dal committente			Fattori determinati dall'appaltatore		
Possibile caduta di materiale dall'alto da parte di altri soggetti operanti per conto di Biennale e non			Durante le attività sulla scala o altri sistemi di accesso in altezza, potrebbero cadere attrezzi o materiale manipolato		
Valutazione complessiva del rischio da interferenza					
Probabilità	3	Danno	3	Rischio (PxD)	9
Misure di prevenzione e protezione atte a eliminare/ridurre i rischi dovuti ad interferenze					
Misure a carico del committente			Misure a carico dell'appaltatore		
Misure generali di coordinamento			Evitare di appoggiare attrezzi e materiali sui bordi delle scale e degli altri sistemi di accesso in altezza. Segnalare l'area di lavoro, al fine di scongiurare i rischi dovuti all'interferenza		



La Biennale di Venezia

Arte
Architettura
Cinema
Danza
Musica
Teatro
Archivio Storico

Descrizione rischio					
Elettrocuzione					
Fattori determinati dal committente			Fattori determinati dall'appaltatore		
Elettrocuzione per contatti indiretti con parti divenute in tensione a seguito di un guasto dell'isolamento. Elettrocuzione per non corretta messa in sicurezza degli impianti o delle macchine, durante gli interventi di manutenzione, in caso di mancata cooperazione e coordinamento tra le parti.			La mancanza di manutenzione delle attrezzature ad alimentazione elettrica può comportare il rischio di elettrocuzione, non solo per l'appaltatore, ma anche per altre maestranze		
Valutazione complessiva del rischio da interferenza					
Probabilità	2	Danno	4	Rischio (PxID)	8
Misure di prevenzione e protezione atte a eliminare/ridurre i rischi dovuti ad interferenze					
Misure a carico del committente			Misure a carico dell'appaltatore		
Per ridurre il rischio di elettrocuzione per contatti indiretti sono adottate le seguenti misure: -il collegamento all'impianto di terra di macchine, attrezzature ed impianti; - la verifica periodica dell'impianto di terra (ai sensi del D.P.R. 462/01); - conformità delle cabine elettriche. Coordinamento con il personale referente per l'esecuzione delle operazioni di manutenzione.			E' vietato utilizzare attrezzature non conformi ai requisiti di sicurezza. Non lasciare incustodite le attrezzature. Indossare i DPI previsti. Formazione specialistica del personale impiegato in particolari lavorazioni da realizzare (cabina elettrica, quadri generali, centrali termo frigorifere).		

Descrizione rischio					
Proiezione di schegge e/o materiale					
Fattori determinati dal committente			Fattori determinati dall'appaltatore		
Possibile proiezione di schegge e/o materiale da parte di altri soggetti operanti per conto di Biennale e non			L'utilizzo di alcune attrezzature quali ad esempio il trapano portatile, possono creare proiezione di materiale ed urtare il personale dell'azienda nelle vicinanze		
Valutazione complessiva del rischio da interferenza					
Probabilità	2	Danno	2	Rischio (PxID)	4
Misure di prevenzione e protezione atte a eliminare/ridurre i rischi dovuti ad interferenze					
Misure a carico del committente			Misure a carico dell'appaltatore		
Misure generali di coordinamento, sorveglianza aree di lavoro			Allontanare il personale non addetto durante l'utilizzo di attrezzature manuali che possano verificare il rischio di produzione di schegge		



Descrizione rischio					
Incidente o investimento lungo le vie di circolazione					
Fattori determinati dal committente			Fattori determinati dall'appaltatore		
Possibile incidente o investimento lungo le vie di circolazione da parte di altri soggetti operanti per conto di Biennale e non			Nell'area esterna vi è la circolazione promiscua di mezzi e persone, pertanto sussiste il rischio di incidente o investimento		
Valutazione complessiva del rischio da interferenza					
Probabilità	2	Danno	3	Rischio (PxD)	6
Misure di prevenzione e protezione atte a eliminare/ridurre i rischi dovuti ad interferenze					
Misure a carico del committente			Misure a carico dell'appaltatore		
Misure generali di coordinamento			Limitare la velocità dei mezzi, procedere a passo d'uomo con moviere in funzione di notevole traffico o eventuale presenza di pedoni. Coordinare con personale a terra la movimentazione dei mezzi. Divieto di attraversare i percorsi al sopraggiungere dei mezzi.		

Descrizione rischio					
Schiacciamento					
Fattori determinati dal committente			Fattori determinati dall'appaltatore		
Rischio di schiacciamento durante le fasi di scarico, scarico e movimentazione di opere e imballi pesanti			Le corrette dotazioni DPI del personale, la corretta manutenzione e gestione dei mezzi operativi e l'efficace formazione e informazione del personale sono le componenti fondamentali per la riduzione dei rischi e degli incidenti.		
Valutazione complessiva del rischio da interferenza					
Probabilità	3	Danno	3	Rischio (PxD)	9
Misure di prevenzione e protezione atte a eliminare/ridurre i rischi dovuti ad interferenze					
Misure a carico del committente			Misure a carico dell'appaltatore		
Gestione del cantiere, riunioni di coordinamento, corretta gestione e manutenzione delle vie di transito, di sbarco e imbarco e percorsi interni espositivi			Dotazione DPI e corretto utilizzo dei DPI Manutenzione e gestione dei mezzi di movimentazione Formazione e informazione del personale incaricato		



La Biennale di Venezia

Arte
Architettura
Cinema
Danza
Musica
Teatro
Archivio Storico

Descrizione rischio	
Contagio Covid-19	
Fattori determinati dal committente	Fattori determinati dall'appaltatore
Copresenza di personale Biennale e personale ditte terze presso le aree di lavoro	Copresenza di lavoratori della ditta presso le aree di lavoro
Misure di prevenzione e protezione atte a eliminare/ridurre i rischi dovuti ad interferenze	
Misure a carico del committente	Misure a carico dell'appaltatore
Stesura del protocollo relativo alle attività e al sito di lavoro e trasmissione alla ditta incaricata	Trasmissione del protocollo e misure adottate anti contagio da Covid-19 alla Biennale



La Biennale di Venezia

Arte
Architettura
Cinema
Danza
Musica
Teatro
Archivio Storico

6. COSTI PER LA SICUREZZA

La stima dei costi è specifica per ogni contratto e analitica per singole voci, riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell'area interessata. I costi per la sicurezza non sono soggetti a ribasso.

descrizione	unità di misura	prezzo unitario (€)	quantità	totale (€)
Riunione di coordinamento anti contagio da Covid-19 con i responsabili operativi del cantiere e dei lavori. Si prevedono 2 riunioni di coordinamento da 1 h ciascuna con il responsabile Covid-19 della ditta, per ogni anno.	Ore/ persona	26,50	8	212,00
Riunione di coordinamento con preposti e responsabili operativi di cantiere. Si prevedono 3 riunioni di coordinamento da 1 h ciascuna con i 2 responsabili operativi nominati della ditta, per ogni anno.	Ore/ persona	26,50	24	636,00
TOTALE euro				848,00

FIRME PER ACCETTAZIONE

Il presente documento con la presente sottoscrizione si intende letto, compreso ed accettato in ogni sua parte.

Data _____

Per la ditta _____

Datore di Lavoro
RSPP
RLS